



Изпълнителя, вложен като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание на извършените дейности; описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване; отчет за администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, кореспонденция и други; становища и доклади при поискване, предоставени от Изпълнителя по време на отчетния период; предложените задачи и мероприятия за последващия отчетен период и участието на ключовите експерти, разпределено по отговорности във времето; съществуващи проблеми и предложения за тях решаване; бъдещи дейности; очаквани проблеми и необходими мерки; резюме напредъка; друга информация, необходима по преценка на Изпълнителя. Отговор по реализирането му е Ръководителя на екипа.

### **Мероприятие №2 - Временно строителство**

Преди започване на строителството, ще създадем временна строителна база. Временната строителна база ще осигури нормални санитарно-хигиенни условия: хранене, преобличане, отпих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване на питейна вода. Във временната строителна база ще осигурим най-малко следните складови площи и офиси:

- ✓ Временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- ✓ Площадки за складиране на строителните отпадъци;
- ✓ Офиси и битови помещения за персонала на „Партрейд“ ООД.

В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временна база, ще ги наемем за наша сметка.

Строителната площадка ще се ограда и сигнализира съгласно Наредба № 2/2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Предпазните заграждения и предупредителната сигнализация ще се изградят в пълно съответствие с нормативните разпоредби, като допуснати повреди ще се отстраняват незабавно, така че зоната за изпълнение на работите да бъде винаги защитена и обезопасена от достъп на външни лица и транспортни средства, за цялото време на строителството. В допълнение, всички служителите на «ПАРТРЕЙД» ООД, работещи на обекта ще носят отличително работно обекло.

След завършване на всички предвидени дейности монтираните ограждения и сигнализация ще се демонтират.

При извършване на СМР, всички зони ще бъдат сигнализирани и обезопасени, в зависимост от степента на риска, съгласно Плана за безопасност и здраве и извършената Оценка на риска на обекта, както и предвиденото в Част «Пожарна безопасност».



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черен връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



Всички предвидени места за депониране на опасни и неопасни строителни отпадъци, съгласно частта от проект „План за управление на строителните отпадъци“ ще бъдат определени и сигнализирани съгласно **Закона за управление на отпадъците (2012 г.)** и **Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали – приета с ПМС № 277/11.11.2012 г.**

Временното строителство обхваща инсталирането на фургон за техническия ръководител, складове за материалите, и места за депониране на неопасни строителни отпадъци.

За нуждите на изпълнителския състав, ще се осигурят дъждовна и чиста вода, а водата за производствени нужди, ще се доставя с водоносна.

### **Мероприятие №3 Знаци по пожарна и аварийна безопасност**









Преди започване на строителството на видни места на строителната площадка ще се поставят табели със знаци за пожарна и аварийна безопасност чл.65 от Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и условия на труд при извършване на СМР.

Знаците, които трябва задължително се поставят на видни за работниците места на строителната площадка, са както следва:

#### **1.1. Сигнализация за бедствие, авария, пожар или злополука**

##### **1. [Т] Информационна табела, която съдържа:**

1. Телефонният номер на службата за ПБЗН
2. Адресът и телефонният номер на местната медицинска служба
3. Телефонните номера на Координатора по ПБЗН, Управител на строителната организация и Спешния телефон 112

2.  **Противопожарни съоръжения**
3.  **Пожарогасител**
4.  **Забранено е пушенето и паленето на открит огън**
5.  **Пункт за първа помощ**
6.  **Телефон при авария**
7.  **Телефон при пожар**
8.  **Задължително носене на защитна каска**
9.  **Алармено устройство (сирена)**

Знак 1 се поставя на видно място – по преценка на Координатора по БЗ.




Знаци 2 и 3 се поставят при противопожарните съоръжения.

Знак 4 се поставя при местата със складирани материали.

000514

Знаци 5, 6, и 7 се поставят във фургона на техническия ръководител  
 Знаци 8 и 9 се поставят непосредствено след входа на строителната площадка.

#### Други табели



#### Мероприятие №4 Санитарно-битови помещения за работниците

Санитарно-битовите помещения се организират съгласно чл.32 Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват за:

- Приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки
- Преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло
- Кратък отдих
- Медицинско обслужване
- Осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.).

Санитарно-битовите помещения ще се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

Крановете за промишлени води ще се означат със забрана за използването ѝ за пиене.

Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите се обзавеждат с пейки, маса, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите. Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните и вентилационните инсталации в помещенията за преобличане и почивка ще отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за ПБЗ.

#### Мероприятие №5 Последователност на изпълнение на поръчката

Последователността за изпълнение на строителството е обвързана от технологичната зависимост между доставките на материали и изпълнение на строително-монтажната дейност по видове работи.

Технологичната последователност на работите е изяснена в предложението от „ПАРТРЕЙД“ ООД, линеен календарен график.

#### Мероприятие №6 Изпълнение на СМР по хронологичност

Предложението на „ПАРТРЕЙД“ ООД за времетраенето на строително-ремонтните работи според вида, обема и тяхната технологичност за обекта е показано на



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черни връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



календарния график, приложен към офертата. Общата продължителност на изпълнение на поръчката е 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

#### **Мероприятие №7 Разчистване на площадката**

След завършване на СМР Възложителят, Строителят (и Авторският надзор), ще съставят констативен акт, с който да удостоверят, че строежът е изпълнен съобразно техническото задание, верифицираната проектна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 на ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт ще се приложат и протоколите за успешно проведени единични изпитания (ако има такива). С този акт се извършва и предаването на строежа от Строителя на Възложителя.

При приключване на строителството, преди предаването на обекта с протокол, строителната площадка ще се почисти от строителни отпадъци, които ще бъдат извозени на сметище/депо, съгласувано с Възложителя. Всички контейнери, фургони, временни санитарни помещения, огради и др. ще се демонтират. Ще бъде почистени и/или измити всички замърсени от строителството повърхности и настилки засегнати от строителната дейност.

Изготвяне на **окончателен доклад**.

#### **Организация на доставките, съхранение, складиране и контрол на материалите, които ще се вложат при изграждане на малък пилотен общински център в община Левски за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци.**

Материалите ще се доставят и складираат в основният ни склад в гр.Пазарджик (закрит и открит) и ще се доставят поетапно до обекта в Община Левски – на временно формирания склад за материали. Доставките на обемните строителни материали ще става според нуждата, няколко дни предварително, съгласно графика за работа. Целта е да се оползотворяват по-бързо, за да не нарушават околното пространство, но едновременно с това и трябва да бъдат навремени доставени (един или два дни по-рано) в случай, че се наложи реорганизация на работата – да се изчака с изпълнението на една дейност и да се издърпа по-напред друга и пр.

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, ще има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

В строежите ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и европейските стандарти.

Изпълнителят при необходимост ще съгласува с Възложителя влаганите в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черни връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



промяна в одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя и оформена съгласно нормативните изисквания.

Няма да се допуска влагането на неодобрен материал и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменени с материал и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Строителните продукти ще се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език

### **Отговорници**

Техническият ръководител и експертът „Вик“ на обекта, съвместно с отговорник контрол качество, ще осъществяват контрол за съответствието тип на продукта, целостта на опаковката, видими повреди и наличието на придружаваща доставката документация. В изпълнението на обекта ще се влагат само продукти, преминали необходимия входящ контрол, за които е установено съответствието с изискванията за качество и безопасност.

Заскладяването ще се извърши след като отговорник качество установи и документира съответствието на получения продукт.

Входящият контрол ще се извършва от началник склад, техническия ръководител на обекта, съвместно с отговорник качество.

**Начин на складиране** – всички материали се транспортират и доставят в оригиналните производствени опаковки, като при необходимост се слагат на палета или други подходящи за транспортиране и съхранение помощни средства. Няма да се допуска разлив, смесване или разпиване на материалите. Съхраняването им в закрит склад и на стелажи или палети, ще го възпрепятства. Допълнително, организацията по навременна и бърза доставка на материалите и бързото им оползотворяване на строителната площадка, ще допринесе за добрия контрол по съхранението на материалите.

Всички материали се завеждат в склада и извеждат от него посредством набор от вътрешно-фирмени документи- складови разлиски, складови искания и др. Съответните отговорни лица приемат и отпускат материалите запаси – технически ръководител и/или началник склад.

**Влияние на атмосферните условия върху складираните материали** – тези материали, които имат силни хигроскопични свойства, ще са на закрито. Особено внимание ще се обърне и на лесно запалимите вещества и материали, ако има такива. Ще се съблюдава правилно съхранение на всички материали, съгласно предписаното от производителя или доставчика. Отговорни лица по тяхното стопанистване са отново началник склада и техническият ръководител.

**Отчитане срока на годност** – за всички материали ще се следи срокът на годност съгласно инструкциите за употреба и предписанията на производителя. Началник склад ще уведомява своевременно при необходимост от замяна на материали с изтекъл срок на годност.



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черни връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



**Съхранение на материалите на работните места по време на работа** – материалите се съхраняват в близост до строителния обект, във временно оградена складова площ (ако мястото и условията го позволят, в непосредствена близост до обекта). По време на работа се вземат само необходимите минимални количества, които се съхраняват на земята до тяхното влягане в оригинална опаковка. Не се допускат разливи. Съблюдают се технологията на работа и полагане и безопасността на персонала и работещите на обекта. Инструментите се поставят в специални сандъчета. След приключване на работния ден, всички опаковки от вложени материали, ако не могат да бъдат използвани повторно се депонират на определените за целта места.

**Съхранение на останалите материали след завършване на работното време** – след приключване на работното време, всички материали се прибират обратно във временния склада на дружеството – тези, които е необходимо на закрито, а другите остават на откритите складови площи до тяхното пълно оплозотворяване. **Отпадъчни продукти** се депонират на определените за целта места.

**ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР на изграждане на малък пилотен общински център в община Левски за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци**

Цялостното изпълнение на СМР за обекта е **180** календарни дни.

Работата на бригадите ще се изпълнява последователно и/или паралелно, както следва:

**ФРОНТ 1** - Бригада изкопни и земни работи, съставена от общи работници - изкопчици (2). Бригадата ще разполага със следната механизация: самосвал, багер. Работата ѝ ще започне с **направа на изкоп**, ще се отдели плодородния хумусен слой (при необходимост), а изкопните маси ще се транспортират до депо. Работата ще продължи с **изграждане на съоръжения, водопровод и канализация** - дейността се изпълнява от бригада „В и К“ – 4 работници – 2 водопроводчици и 2 общи работници. Следва подравняване, уплътняване на земната основа и пристъпване направа на обратен насип за бетоннова площадка. Бригадата разполага със самосвал, бетоносмесител и кран.

**ФРОНТ 2** - Бригада бетонови работи (в т.ч. армировъчни и кофражни работи), съставена от 6 работника.

Бригадата ще разполага със следната механизация: бетоносмесител, бетонпомпа. Работата ѝ ще започне с изпълнение на кофраж и армировка. Следва полагане на бетонова настилка и направа на шлайфан бетон.

**ФРОНТ 3** – Бригада **пътни работи** започва с направа на изкоп, полага насип от трошен камък. Следва подравняване и направа на бордюри и тротоарна настилка – дейността се извършва от бригада **бетонни работи**. След приключване на работите, започва изпълнението на асфалтовата настилка - полагане на битумен разлив върху трошен камък/чакъл. Полага се първи слой непътен асфалтобетон и втори слой пътен асфалтобетон. Бригада **пътни работи** се състои от 7 работници – 3 хидроизолаторичици, 2 общи работници, 2 работници строителство. Разполага със следната



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черни връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



механизация: самосвал, водоноска, машина битумен разлив, разстиловъчна машина, валяк. Успоредно с изпълнението на асфалтовите работи, бригада бетонни работи ще започне направа на ограда и възстановяване на околното пространство. Започва и дейността по озеленяване на площите, съгласно проекта. Дейността ще се осъществява от бригада озеленители, състоящи се от 4 работници.

**ФРОНТ 4 – Бригада електромонтьори/електротехници** ще извършат необходимите дейности по изграждане на електрически инсталации на обекта, мълниезащитна и заземителна инсталации. Дейността се изпълнява от бригада електромонтьори и техници (електро, общи работници, др.) – 5 работници. **Бригада монтажници** се състои от 7 души – 3 монтажници, 2 работник строителство, 2 общи работници. Те ще приключат строителните дейности с извършване на доставка и монтаж на метален навес и панели, доставка и монтаж на везна, бариера с КПП, трафопост и други съоръжения съгласно работния проект. Двете бригади разполага със следната механизация: кран, скеле, багер, платформа. Работата по фронт 4 завършва с почистване на площадката и извозване на строителните отпадъци. Групата разполага също с комбиниран багер и самосвал.

**ОСНОВНИ ВИДОВЕ СМР**, които ще се изпълнят, съгласно Техническата спецификация (задание) на Възложителя за изграждане на малък пилотен общински център в община Левски за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци:

### ИЗКОПНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ

Строително-монтажните дейности по изграждане на пилотния общински център ще стартират с изкопните и ВиК дейностите. Преди започване на изкопните работи, ще се направи контролно геодезическо замерване и трасиране на работния участък. Ще се установи разположението на подземни мрежи в сътрудничество с компетентните лица от съответните дружества. Ще се информират всички заинтересовани страни относно констатираните резултати. Изкопите в близост до локализираните комуникации ще се извършват ръчно и с повишено внимание. Багерите ще се движат със стрела насочена по остта на движение и с вдигната кош над терена.

Ще се извърши почистване на територията на земните работи от дървета, храсти и големи камъни (в случай че има такива). Ще се поставят временни заграждения и предупредителна сигнализация, съгласно проекта. Отстраняването на повърхностния плодороден слой почва се извършва съгласно проекта и нормативната база, като не се допуска деопнирани на земни маси от плодороден почвен слой.

При извършване на изкопните работи, успоредно ще изпълнява и: отводняване на подпочвени води (при необходимост), временно укрепване на изкопните откоси, обикновено укрепване с талпи и рамки. Ще се изградят временни подходи и пътища за транспорт на изкопни маси. Изкопните маси ще се извозват своевременно на регламентирания за целта места. Изкопните работи ще се извършват и оформят съгласно, изискванията на работния проект и съществуващите нормативи. Ще се спазва и съблюдава необходимата дълбочина и ширина.



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**

София, бул. "Черни връх" №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**

гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



Започване изпълнението на изкопни /земни/ работи ще става след осъществяването на предвидените в проекта и изискваните от правилника предварителни мероприятия по безопасността на труда.

Земни работи в зоните на подземните инсталации или съоръжения ще се извършват след получаване на писмено разрешение от организацията, която ги стопанисва, придружено със схема за разположението и вида на същите.

Преди започване или през време на извършването на изкопни работи ще се провеждат мероприятия за отвеждане на повърхностните води, предвидени по проект или ако условията ги налагат.

Преди започването на земни или други СМР в изкопи, бригадирът ще проверява състоянието на откосите на укрепването им. При наличие на надлъжни пукнатини, козирки, подлежащи на свличане земни пластове или камъни, както и счупвания, деформации, нарушена конструкция и др. на укрепването, бригадирът ще забранява започването на съответните работи до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепването.

Изкопите ще се прекратяват, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни дотогава подземни инсталации или съоръжения.

Възобновяването на изкопни работи или извършване на други СМР в изкопи, ще става след нареждане на техническия ръководител на обекта, след като същият е извършил проверка на устойчивостта на откосите или укрепването им и са отстранени констатираните неизправности и опасности.

Ще се забрани извършването на земни работи в изкопи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняването им или от срутване на откосите, респективно на укрепването на същите. Възобновяването на работите може да започне след осигуряване отводняването на изкопите или след допълнително укрепване на откосите.

Разполагането на изкопана почва, строителни материали и изделия, съоръжения и други подобни, както и движението на строителни машини ще става извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, но на разстояние на по-малко от 1м от горния ръб.

Изкопите са в непосредствена близост до съществуващи сгради или съоръжения да се съгласно работния проект, включващ технологични указания за изпълнението им. Ще се забрани преминаването и престоя на хора, както и изпълнението на други видове СМР в границите на зоната на действие на съответната машина, изпълняваща земни работи.

По време на почивки или престои, земекопните машини ще се преместват на разстояние по-голямо от 2.0 м от края на зоната на естественото срутване на откосите, като кошът на багера да се оставя опрян на терена.

Уплътняване на почвените пластове посредством валиране или трамбоване в близост до конструкции, съоръжения или техни ще се извършва в съответствие с проекта или по указание на проектанта.

Изкопът ще се изпълни съгласно проекта. Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, вкл. това получено при изземване на материала, влошен от атмосферни условия, ще се компенсира с бетон или друг одобрен материал.





**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черни връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



Котловани и траншеи за съоръженията, ще се изпълняват до нивата и размерите дадени в чертежите. След приемане на готовия изкоп и след разрешение, ще се продължи работа. Целият излишен материал ще се извозва на депо. Всички изкопи ще бъдат отводнени. Ще се полагат специални грижи за дъната на изкопите в дъждовни периоди.

При изпълнение на изкопни работи в зимни условия няма да се допуска засоляване на замръзналите почви на разстояние, по-малко от 10 м от участъците с предвидено полагане на тръби, стоманобетонни конструкции или метални съоръжения. Ще се забрани оставането на изкопни ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпване на пролетното затопляне без укрепителни съоръжения.

### **КОФРАЖНИ, АРМИРОВЪЧНИ И БЕТОНОВИ РАБОТИ**

Преди започване на изпълнението на кофражни, арматурни и бетонови работи, техническият ръководител на обекта ще предвиди необходимите мерки, осигуряващи безопасното изпълнение на производствения процеси предпазващи работниците от възможното въздействия на праха от използваните материали, порязването от електрически ток при електронагряване на бетонната смес или при ползването на строителни машини с ел. задвижване, уврежданията от обгарянията при ползване на пара при попарване или изпълнение на заваръчни работи, от механичното и вибрационното въздействие на ползваните строителни машини, от вредното въздействие на химическите добавки в бетонната смес, както и срещу опасности от падане от височина или отделни предмети.

Полагането на бетонна смес ще се извършва след приемането на кофража и армировката от проектанта – конструктор, в съответствие с ПИПСМР.

Преминаването на хора и превозването на ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон ще става по стабилно поставени върху подложки дървени пътеки, осигуряващи безопасното им преминаване.

Пътеките по предходната алинея ще се поставят на разстояние не по-малко от 1.5 м от външните контури или непоркити отвори на сградата или съоръжението, както и от други елементи, представляващи опасност при евентуално падане в страни на преминаващите.

Забранено е хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни елементи. Забранено е оставането във вертикално или наклонено положение на кофраж, преди укрепването му.

Изпълнението на кофражните работи и скелето, ще осигури поемането на предвидените в проекта, постоянни и временни товари, гарантираща безопасността на работниците и предотвратяване на авария на конструкциите. Те ще осигурят и предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени носещи конструкции. Ще се използват гладки кофражни форми, като фугите на кофража ще са достатъчно плътни, за да не пропускат изтичане на течност. Кофражът, който ще се използва ще бъде направен от материали с добро качество, без грапавини, наранени повърхности и пукнатини. Материалите използвани за кофраж ще се дадат за одобрение от Строителния надзор и проверка от Авторския надзор.



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черен връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



Преди започване на изливането на бетона, всички кофражни форми, ще се почистят основно. Към повърхностите се прилага покритие с одобрено масло за отливки или друг одобрен материал, за да се позволи лесното отстраняване на кофражните форми, без да се повреди бетона. На маслото за отливки или другите смазки няма да се позволява да влязат в контакт с армировката и вградената арматура. Няма да се използват какъвто и да е материал, който може да се залепи, да обзцвети или да повреди завършващия слой на бетона.

Кофражът ще се изтърже, почисти и ако е необходимо, ще се поправи преди да се използва повторно. Всяка част от кофражното платно, която Строителния надзор, смет за неподходяща за получаването на добър завършен слой, отговарящ на определени стандарт, поради твърде усиленото ѝ използване или използването на материали, несъответстващи на съответния стандарт, ще се замени от Изпълнителя с ново за негова сметка.

Декофрирането на елементите от съоръжения ще се извършва по нареждане и указания на техническият ръководител на обекта и под непосредствения контрол на бригадир.

Преди поставяне бетона на място, кофражът се почиства, добре и се измива с вода или почиства с въздух под налягане, за отстраняването на прах, стружки и други външни материали. Ако кофражните форми за отливането се използват повторно, всички повърхности ще се почистят от остатъци от бетон или хоросан. Ако кофражът не е приемлив за повторна употреба, той или ще се поправи изцяло, или ще се замени с нов.

Армировъчните скелета, поставени преди монтиране на кофражните форми ще се осигурят срещу падане или преобръщане. Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да е повреди. За стоманобетонните конструкции ще се използват армировъчни стомани, съгласно работния проект и БДС. Заваряването на армировката и на вбетонираните части ще се извършва само от квалифицирани заварчици.

Състоянието на повърхността на армировката ще се проверява преди монтажа ѝ.

Забранено е бетонирането преди техническият ръководител на обекта да е установил изправността на ползваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работната площадка и на другите временни съоръжения.

Положеният бетон се вибрира, докато от него престанат да излизат въздушни мехури. Няма да се допуска разслояване на бетона вследствие на вибрирането му.

Преместването на стрелата на бетон – помпата от един участък на полагане на бетонна смес на друг участък ще се извършва при спряно действие на нагнетателната помпа. Полагането на бетонната смес с бетон-помпа, както и електро и паронагриването на сместа ще се извършва и в съответствие с инструкции, утвърдени по реда на чл. 4, ал. 6 от Правилника изпълнение и приемане на СМР.

Преди да изтекат 7 (седем) дни от полагането на бетона, същият ще бъде защитен от загуба на влажност, резки температурни промени, дъжд и течаща вода, механични повреди, замърсяване от разнасящи се във въздуха прах и пясък, сухи ветрове и нагриване на повърхността от слънчеви лъчи.

След изтичане на гореспоменатия период, ще се изисква допълнителен период за контролирано изсушаване според дадените от Строителния надзор инструкции.



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черен връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



Всички методи за втвърдяване и защита на прясно положения бетон ще бъдат предварително одобрени от Строителния надзор. Тези методи включват използване на мембрани за съхранение, вода, покривала, средства за защита от слънцето и всякакви други предпазни мерки, които се изискват от Изпълнителя за гарантиране на правилно втвърдяване на бетона.

### **МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ**

При извършване на заваряване опасната зона ще е на разстояние най-малко:

- При липса на защитни негорими прегради – 5,0м
- При наличие на взривоопасни материали или оборудване – 10,0м

Местата, където се извършва електродъгово заваряване, ще се означават със знаци и табели, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др.

Няма да се допуска:

- Извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж
- Едновременно изпълнение на електрозаваръчни и газови работи в съдове и затворени конструкции
- Използването на бензинорези при изпълнение на газопламъчни работи в резервоари, кладенци или други закрити помещения

Работните места на заварчиците в помещения ще бъдат отделени от останалите работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80м.

При заваряване на открито ограждения ще се поставят в случай на едновременна работа на няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на хора. От електрическата мрежа се изключват:

- Машините за електродъгово заваряване на метали преди свързването им със заваръчните проводници
- Подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на друго.

Всички свързки към бетонни конструкции, временни отвори и проходи ще бъдат изпълнени, съгласно, работния проект и/или указанията на Строителния и Авторски надзори.

Всички стоманени конструкции и други подобни елементи като фундаментни болтове, стоманени рамки, цокли, греди, гумени водозащитни детайли и подобни, ще бъдат фиксирани и укрепени от Изпълнителя, съгласно работния проект.

### **ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ**

Изоляционните работи ще се извършват като се спазват и съответните изисквания на:

1. Инструкцията на пожарна безопасност в строителството /Приложение 11 към Противопожарните строителнотехнически норми/, чл. 34 до 45 вкл. – при изпълнение на киселиноустойчиви изолации.



2. Наредба 21 за безопасна експлоатация на газови съоръжения инсталации / ДВ бр. 27 и 28 от 1978 г./, чл. 126, 440, 441, 442 и 450 при извършване на изолационни работи с използване на газ пропан-бутан.

3. Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества /ДВ бр. 34 от 1973 г. /, в зависимост от употребяваните вещества.

Изолационните работи ще се изпълняват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно въздействие на отровни, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгарения и падане от височина.

След преустановяване или завършване на грундиране или нанасяне на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове ще се забранява достъпът до тях и ще се означават със съответните надписи. Възобновяването на работата в същите ще се разрешава от технически ръководител след намаляване концентрацията на вредните вещества във въздуха най-малко до гранично допустимо ниво, в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

Забранено е изолиране на повърхности, по които има подаващи се краища на проводници.

На площадки, където ще се работи с лесно запалителни изолационни материали, предварително да се осигуряват средства за потушаване на пожар, като пожарни одеала, сандъци, пясък, пожарогасители и други, както и да се обозначават със знаци или със съответните надписи.

Работата с битумни смеси ще се изпълнява, като се спазват следните изисквания:

4. Преди започване на работата бригадирът ще проверява изправността на черпаците, кофите и инвентара, необходим за работа.
5. Доставка на гореща битумна смес до работните места ще става по битумопровод или по механизирани начин в специално предназначени за целта метални съдове, осигурени с плътно затварящи се капаци, които ще се изключват самоволното им отваряне.
6. Забранено е пренасянето на гореща битумна смес в открити съдове.
7. Съдовете с битумна смес ще се напълнят не повече от  $\frac{3}{4}$  от обема им и да се поставят на места, където са осигурени от самоволно обръщане или падане.
8. Допуска се ръчно пренасяне на гореща битумна смес да се извършва в метална кофа с обем 20 л., напълнена до  $\frac{2}{3}$  от височината им. Кофите ще имат форма на пресечен конус, обърнат с широката си част надолу, като в горната им част / над нивото на улея за изливане / е вградено фуниеобразно покритие с отвор в долната му част, осигуряващо топлата битумна смес срещу разливане по време на пренасянето ѝ. Кофите ще имат дръжки за носене и безопасно изливане.

Котлите на варене и загряване на битумни смеси ще са в изправно състояние и да имат плътно затварящи се негорими капаци. Същите ще се пълнят не повече от  $\frac{3}{4}$  от обема им, а битумът поставен в котела, ще е според рецептурата.

Котлите за стопяване на битума ще се разполагат на разстояние най-малко 25 м от сгради и съоръжения, в които може да възникне пожар и на разстояние 15 м от горими материали или складиран битум.

Температурата на битума в момента на приготвяне на сместа няма да надвишава техническите и технологични изисквания за направата ѝ.

Забранено е използването на открит огън в радиус под 50 м от мястото на смесване на битум с органични разтворители, като бензин, терпентин.

Работниците, изпълняващи изолационни работи с горещ битум в затворени пространства ще ползват маски, защитни очила със силикатни стъкла.

При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси ще се вземат мерки за избягване изгаряния при евентуално преминаване на хора под работните места през време на работата.

### **Пътни работи:**

Подготовката и разчистването на терена, ще се извърши, съгласно работния проект.

Когато основата за пътната настилка е достатъчно уплътнена, повърхността ѝ ще е успоредна на завършеното пътно платно, ще има нужното ниво и напречно сечение. Завършената повърхност на основата за пътната настилка ще бъде одобрена от Строителния и Авторски надзор, преди да бъде положен, какъвто и да е друг материал.

Няма да се допуска превозни средства на Изпълнителя да се движат по уплътнената основа на пътната настилка, освен, ако за това има писмено разрешение на Строителния надзор.

Насипните материали, използвани за подложката, ще отговарят на изискванията по БДС или еквивалент. Всички материали ще бъдат полагани равномерно и ще бъдат уплътнявани, като уплътняването се редува с равномерното полагане.

Основата ще бъде изпълнена с един от следните материали:

- ✓ Подходящ едрозърнест пясък;
- ✓ Трошен камък;
- ✓ Стабилизиран с цимент подходящ, едрозърнест пясък;
- ✓ Или друго съгласно работния проект.

Уплътняването ще се извършва чрез поливане с вода и валиране, докато под преминаващия валеж, няма каквото и да е видимо движение на материала. Върху последния слой трошен камък, ще се насипе пясък и след това ще се валира, така че да се запълнят всички неравности.

Изпълнителят ще изгради основата на пътя, в съответствие с изискванията и техническите характеристики, зададени от работния проект и съответните държавни или общински власти.

Веднага след полагане на асфалтовата смес, повърхността ще бъде проверена и ако има неизправности, те ще бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтова смес по валежа, той ще бъде овлажняван, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжни фуги и крайни ръбове, валирането ще започне надлъжно, от външните ръбове на настилка и постепенно да напредва към остта на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането ще започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на



валяка. Валякът ще се движи бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред. Скоростта му няма да надвишава 8 км/ч. Линията на движението на валяка и посоката на валиране няма да се проемня внезапно. Няма да се допуска спиране на тежко оборудване и валяци върху ненапълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Всеки завършен асфалтов пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. Завършеният пласт ще отговаря на конструктивните допуски.

### **МОНТАЖ НА ТРЪБОПРОВОДИ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ**

Започването на монтажа на технологичното оборудване и тръбопроводи ще се допуска след като се изпълнени изискванията ПИПСМР.

При монтажа на технологичното оборудване и тръбопровода ще се спазва предвидената по проекта технологична последователност и съответните изисквания на правилника, свързани с изпълнявания вид работи.

Тръбополагачите се придвижват покрай траншеята извън зоната на естественото срутуване на почвата на разстояние не по-малко от 2,0 m от откоса на траншеята.

Тръбите, тръбните секции и заварените възли ще се разполагат покрай изкопа на разстояние не по-малко от 1,5 m от ръба на изкопа и ще се полагат на уплътнен терен върху подложки, осигурени срещу самоволно претъркаляне.

При транспортиране на тръбите до обекта, плоскостите върху които ще се товарят няма да имат грапавини или остри издатини, които биха повредили тръбите. Не трябва да се оставят дълги участъци извън каросерията. При разтоварване и товарене няма да се допуска надраскване на тръбите. Няма да се допуска търкаляне или влачене по земята.

Няма да се допуска:

- *Монтаж на тръбопроводи върху дървени или други горими конструкции, в котелни или други подобни помещения, в които може да протекат горещи или огнени процеси*
- *Нарушаване целостта на тръбопровода по начини и причини извън предвидените в технологичния процес*
- *Заваряване, рязане или нагряване с открит пламък или електрически устройства на съдове и тръбопроводи, съдържащи течности и газове под налягане или запълнени с горими или опасни вещества, без съгласуване със собственика им, с експлоатиращото ги дружество или с възложителя.*

При изграждане на тръбопровод успоредно на действащ такъв ще се предвидят мерки за предотвратяване на възможността от повреда на действащия тръбопровод.

Няма да се допуска продухване на тръбопроводи:

- *Когато в опасната зона на продухвания участък се намират хора или в нея попадат жилища, промишлени или други сгради или съоръжения*
- *През тъмната част на денонощието*
- *Когато няма радиотелефонна връзка между двата края на продухвания участък.*



Няма да се допуска заваряване на тръби и тръбни секции в нестабилно положение.

Няма да се допускат заваръчни работи в тръбопроводи с диаметър до 900 мм.

При заваряване на тръбопровод, положен в траншея:

- *Центроването на тръбата към тръбопровода ще се извършва от тръбополагач, като свободният ѝ край се направлява с въже от работещ, намиращ се извън траншеята*
- *В траншеята се слиза по стълба в близост до заваряемите шевове*
- *Няма да се допуска едновременно изпълнение на електро- и газозаваръчни работи в траншеята, когато разстоянието между участъците, в които те се извършват, е по-малко от 10 м.*

Забранено е оставянето във висящо положение технологично оборудване и тръбопроводи или на техни сглобяеми възли.

Забранено е освобождаването от монтажния механизъм, както и от всякакъв вид укрепване, преди монтиращото се технологично оборудване и тръбопроводите да са стабилно установени и закрепени.

Забранено е монтажът на детайли и възли от технологично оборудване и тръбопроводи към действащи такива, както превключването към временни инсталации, тръбопроводи или други такива действащи системи, без писмено разрешение на техническия ръководител и надзора.

При монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи в близост до кабели, проводници или шини, техническият ръководител е длъжен да вземе съответно необходимите мерки за защита на работниците от попадане под напрежение, както и за предпазване на самите инсталации от повреждане.

Работниците извършващи монтажа на технологичното оборудване и тръбопроводи ще ползват съответните с извършваната работа предпазни колани, брезентови ръкавици и други лични предпазни средства.

При монтаж на техническото оборудване /арматури/ с електрозадвижване, техническият ръководител ще се задължи да вземе мерки срещу евентуално самотоволно включване на електродвигателя му.

#### **Спирателни кранове:**

Всички кранове ще са с високо качество на изработка и подходящи за работа с питейни или отпадъчни води, при температура до 45°C.

Върху корпуса на крановете ще има следната информация:

- ✓ Име на производителя;
- ✓ Налягане при изпитване;
- ✓ Диаметър на клапана;
- ✓ Посока на движение на потока.

Всички стандартни кранове ще имат фланшови връзки, които издържат номинално налягане PN16

**Отговорник:** Технически ръководител, експерт ВиК, отговорник КК, КЗБУТ

**Дейност 7: Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР**



**„ПАРТРЕЙД“ ООД**  
София, бул. „Черен връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

**Сервизна база:**  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



## **МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ. ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВЕНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ МЕЖДУ КЛЮЧОВИ И НЕКЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ.**

Описание на мероприятията по текущ контрол (вътрешен и външен) на строителния обект. Взаимодействие между участниците.

### **Методи за контрол:**

- **Контрол на техническата документация** – извършва се от Ръководителя на екипа (РЕ) и техническия ръководител (ТР).
- **Контрол на влаганите материали и окомплектовки** – извършва се от Отговорник контрол качество (ОКК), съвместно с отговорник склад и снабдяване. ТР и РЕ извършват входящ контрол на материалите доставяне на обекта. Съхранението и складирането на материалите на обекта се извършва от ТР.
- **Контрол на ресурсите** – човешките, финансови и други ресурси се контролират от РЕ и Управителя.
- **Контрол на работната среда** – осъществява се от координатор по БЗР с ТР.
- **Контрол на параметрите на процесите** – параметрите се следят от ТР и бригадирите.
- **Контрол на специалните процеси** – специалните процеси се извършават по конкретни процедури и/или инструкции
- **Контрол на идентификацията** – идентификацията на процесите се осъществява от РЕ и ТР.
- **Контрол на документирането** – всички изпълнени дейности на обекта ще бъдат надлежно документираны. Резултатите се отразяват в протоколи, актове и др.

### **Контролът на процесите се извършва:**

- Чрез самоконтрол от изпълнителите
- Чрез контрол от Ръководителя на екипа и техническия ръководител
- Периодичен контрол от отговорник контрол качество
- Чрез контрол от Строителния надзор
- чрез контрол от Проектанта
- чрез контрол от Възложителя

### **- Контрол от Консултант/Проектант**

Осигуреният от Възложителя Инвеститорски контрол, Консултантът и Проектантския екип на обекта в качеството си на такъв и с оглед на ангажиментите му за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта съгласно ЗУТ ще извършват постоянен контрол на всички етапи от работата. Те могат по всяко време да проверяват, инспектират и контролират технологиите на изпълнение (демонтажни, монтажни дейности, полагане на бетон, асфалт т.н.). При констатиране на дефект или несъответствие с проектната документацията или предписанията на производителя, може да инструктира изпълнителския персонал как да предприеме действия по отстраняването им или как да подходи правилно към изпълнението на конкретна задача.





Проектантът (екипът от проектанти), в качеството на Авторски надзор и/или Възложителят имат право да проверяват непрекъснато всички материали за дефекти оборудване за неизправност и др.

**- Замервания и изпитания**

При необходимост от замервания и изпитания на извършените строително монтажни работи ще се ползва специализирана сертифицирана лаборатория. Всички замерени параметри ще се удостоверяват с протоколи. Всички етапи и процеси на работи ще се документират със съответните актове, протоколи и таблици, съгласно предвиденото в нормативната уредба.

**- Контрол изпълнението на СМР**

Техническият ръководител на обекта ще упражнява постоянен текущ контрол на изпълнението на всички процеси на строителната площадка като всеки един етап ще се документира със съответните работни документи – от доставките на строителни материали до изпълнението на конкретния участък.

Всички строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на строежа, ще отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти, ще бъдат придружени от необходимите сертификати и декларации.

Всяка дейност в процеса на работа ще се документира със съответните вътрешно-фирмени документи. Строителните дейности ще се изпълняват, съгласно утвърдени процедури и технологии, които са разписани и въведени в работата на представляваното от мен дружество при изпълнение на обекти. Техническият ръководител на обекта ще следи стриктно за последователността и качеството на изпълнените СМР.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащата в страната нормативна уредба и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ.

Всички работещи на обекта ще преминават нужните инструктажи, съгласно изискванията и разпоредбите на Наредба № РД-07-2 ОТ 16.12.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

**-Контрол от Възложителя**

Възложителят (Инвеститорският контрол), който ще упражнява текущ инвеститорски контрол по време на строителството от името на МОСВ, има право по всяко време да осъществяват контрол по изпълнението на строителството и по сключения договор, стига да не възпрепятстват работата на изпълнителя и да не нарушават оперативната му самостоятелност. Указанията на Възложителя, вписани в заповедната книга са задължителни за изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора.



„ПАРТРЕЙД“ ООД  
София, бул. „Черни връх“ №158,  
тел. 02/4217566  
факс 02/4217568  
e-mail: [partrade@partrade.bg](mailto:partrade@partrade.bg)

Сервизна база:  
гр. Пазарджик ул.  
„Пловдивска“ 113,  
тел.: 034/44 57 55, факс : 034/44 56 59  
website: [www.partrade.bg](http://www.partrade.bg)



В „ПАРТРЕЙД“ ООД има внедрена и функционираща система за управление качеството ISO 9001:2015. Системата се одитира ежегодно от външни одитори, които гарантира постоянно ниво на качеството на всички дейности и процеси във фирмите. Политиката на „ПАРТРЕЙД“ ООД по качество е насочена към следното:  
**УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА.**

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА, целите по качеството на ръководството са:

- Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на Възложителя с цел изграждане на обекти и предоставяне на строителни услуги, съответстващи на техните изисквания, нормативните документи и добрите европейски практики.
- Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на целите и поддържане на вътрешна среда /микроклимат/ за постоянно подобряване качеството и спазване сроковете за изпълнение на услугите.
- Приобщаване персонала на дружеството чрез оценяване на неговите знания и умения, за да бъдат използвани в максимална степен. Постоянно повишаване на квалификацията чрез провеждане на подходящи вътрешни и външни обучения.
- Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури постигане на желаните резултати.
- Ефективно управление на взаимноосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на специфичното оборудване, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата, на процесите и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда
- Непрекъснато подобряване - постоянна цел на дружеството.
- Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.
- Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици.

Осигуряване на качеството при изпълнение на проект „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП“ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции - Обособена позиция 2: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП“ за изграждане на малък пилотен общински център – Левски“ ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от планирани и системни дейности, необходими за създаване на взаимно доверие, че изпълнените строително-монтажни работи ще задоволят изискванията за качество.

Контролът на качеството представлява цялостна система от оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи, което е удовлетворително, адекватно за потребителя, заслужаващо доверие и икономичност. Системата включва обединението на няколко взаимноосвързани етапа: